

■正誤問題 (過去に出題された選択肢) 23 問

施工計画に関して、必要かそうでないか、もしくは、正しいか誤りかを○×で回答して下さい。
答えが×になった場合は、どこが間違っているのかも考えてみましょう。

1. 総合施工計画書には、設計図書において指定された仮設物を除いた施工計画に関する事項を記載した。
2. 工事種別施工計画書には、工程表、品質管理計画書及びその他の必要事項を記載した。
3. 設計図書に指定がない工事の施工方法については、必要に応じて、監理者と施工者とが協議のうえ、施工者の責任において決定した。
4. 基本工程表については、工事全体の日程を把握できるようにするとともに、施工図・見本等の承認、検査及び立会等の日程を記載した。
5. 工事の着手に先立ち、施工計画書(基本工程表、総合施工計画書及び主要な工事の工事種別施工計画書を含む。)を施工者が作成し、監理者に提出した。
6. 施工計画書に、品質計画を記載する。
7. 仮設計画に当たり、近隣の安全に対する処置を検討する。
8. 施工計画において、主要部位の詳細図を作成する。
9. 施工計画の時間的要素を検討するために、工程表を作成する。
10. 施工計画書の作成に当たり、設計図書を検討する。
11. 施工計画書に、実行予算に関する計画を記載した。
12. 施工計画に当たり、各工事ごとの毎日の作業量を、なるべく均一になるようにした。
13. 施工計画書に、品質計画を含めて記載した。
14. 施工計画に当たり、環境保全について考慮した。
15. 基本工程表を作成するに当たり、製作図・施工図の作成及び監理者の承諾時期を考慮した。
16. 工程表を作成するに当たり、その土地の気候、風土、習慣等について考慮した。

17. 施工計画に当たり、建築資材の発注を行った。
18. 施工計画書に、養生計画を記載した。
19. 施工計画に当たり、工事協力業者の選定を行った。
20. 施工計画を検討するために、敷地及び周辺の状況の調査を行った。
21. 施工計画書の作成に当たり、確認申請の手続きを行った。
22. 仮設計画に当たり、工事現場及び周辺の状況の調査を行った。
23. 施工計画に当たり、廃棄物の発生を抑制するようにした。

施工計画書に必要な事項を
きちんと覚えて下さい。



■正誤問題 解答編

1. 総合施工計画書には、設計図書において指定された仮設物を除いた施工計画に関する事項を記載した。

1. × **施工計画書は、設計図書において指定された仮設物についても、その内容を記載します。**

2. 工事種別施工計画書には、工程表、品質管理計画書及びその他の必要事項を記載した。

2. ○

3. 設計図書に指定がない工事の施工方法については、必要に応じて、監理者と施工者とが協議のうえ、施工者の責任において決定した。

3. ○

4. 基本工程表については、工事全体の日程を把握できるようにするとともに、施工図・見本等の承認、検査及び立会等の日程を記載した。

4. ○

5. 工事の着手に先立ち、施工計画書(基本工程表、総合施工計画書及び主要な工事の工事種別施工計画書を含む。)を施工者が作成し、監理者に提出した。

5. ○

6. 施工計画書に、品質計画を記載する。

6. ○

7. 仮設計画に当たり、近隣の安全に対する処置を検討する。

7. ○

8. 施工計画において、主要部位の詳細図を作成する。

8. × **詳細図は必要ありません。**

9. 施工計画の時間的要素を検討するために、工程表を作成する。

9. ○

10. 施工計画書の作成に当たり、設計図書を検討する。

10. ○

11. 施工計画書に、実行予算に関する計画を記載した。

11. × **コスト管理に関する計画は、施工計画には含まれません。**

今日も予定通りに
進んでいるな。



12. 施工計画に当たり、各工事ごとの毎日の作業量を、なるべく均一になるようにした。
12. ○
13. 施工計画書に、品質計画を含めて記載した。
13. ○
14. 施工計画に当たり、環境保全について考慮した。
14. ○
15. 基本工程表を作成するに当たり、製作図・施工図の作成及び監理者の承諾時期を考慮した。
15. ○
16. 工程表を作成するに当たり、その土地の気候、風土、習慣等について考慮した。
16. ○
17. 施工計画に当たり、建築資材の発注を行った。
17. × **建築資材の発注は、各工事の一部であり、施工計画の時点では行いません。**
18. 施工計画書に、養生計画を記載した。
18. ○
19. 施工計画に当たり、工事協力業者の選定を行った。
19. ○
20. 施工計画を検討するために、敷地及び周辺の状況の調査を行った。
20. ○
21. 施工計画書の作成に当たり、確認申請の手続きを行った。
21. × **確認申請は施工計画の業務とは関係がありません。本来、建築主が行います。**
22. 仮設計画に当たり、工事現場及び周辺の状況の調査を行った。
22. ○
23. 施工計画に当たり、廃棄物の発生を抑制するようにした。
23. ○

